



REPUBLIC OF BULGARIA  
NOVI PAZAR MUNICIPALITY  
Mayor's phone: + 359 + 0537 / 2 34 66  
Fax: + 359 + 0537 / 2 40 10  
http://novipazar.acstre.com  
E-mail: npazar@icon.bg

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР  
КМЕТ телефон: +359 + 0537 / 2 34 66  
Факс: + 359 + 0537 / 2 -40 10  
Зам кмет :  
телефон +359 + 0537 / 2 22 66  
+359 + 0537 / 2 22 45



Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2008

Образец № 11

„ВИАС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

[наименование на участника]

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Описание на обхвата и начина за изпълнение на поръчката с предмет:  
"Благоустрояване на УПИ I/кв. 103 по плана на гр.Нови пазар" /Люксембургска  
градина/

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящото предложение представяме нашата оферта за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Община Нови пазар по реда на чл. 14, ал. 4, т. 1 от ЗОП чрез публична покана с горепосочения предмет. Предлагаме да изпълним пълния предмет на поръчката.

1. Срок за изпълнение на СМР **13 /тринадесет/** календарни дни от откриване на строителната площадка (подписване на акт обр.2);
2. Декларираме, че желаем да участваме за изпълнение на СМР, при условията упоменати в документацията и приети от нас.
3. Настоящото предложение е изготвено на база представена таблица с единични цени по видове СМР.
4. Ние се задължаваме, ако нашето предложение бъде прието, да изпълняваме договорените работи, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.
5. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става срещу актуване на действително извършени работи с протокол обр.19, подробна количествена сметка, фактура и сертификати за всеки от отделните видове материали.
6. Ако ни бъде възложено изпълнението на СМР се задължаваме да спазваме действащите в страната технически норми и стандарти, както и нормативните изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, безопасност на движението и други, свързани с изпълнение на СМР.
7. Предлагаме гаранционни срокове на изпълнените видове работи, съгласно Наредба № 2/2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България - 10 /десет/ год. за строителни конструкции и 5 /пет/ години за монтажни и довършителни работи и инсталации.
8. Срок и място за изпълнение на СМР, предмет на обществената поръчка - **13 /тринадесет/ календарни дни; гр. Нови пазар, УПИ I, кв. 103 в територията заключена между ул. „Цар Симеон“, ул. „Стефан Караджа“ и „Илия Вълчев – Талимата“.**
9. Срокът за изпълнение на поръчката не може да бъде по-дълъг от 15 календарни дни.
9. Срок на валидност на офертата – **90 /деветдесет/** календарни дни.

Приложение: Удостоверение за регистрация от Камарата на строителите.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаното предложение.

Дата: 13.08.2015 г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ: .....





# КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

## УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ 1 - TV 012797

Комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя, на основание чл. 19 от Закона за камарата на строителите, издава настоящото удостоверение на:

Строител: **ВИАС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД**  
Седалище и адрес на управление: **9000 Варна, ул. "Цариград" №46, ет.2**  
Представляващ: **Свилена Йорданова Петкова**  
ЕИК: **202252240**



В уверение на това, че с решение на комисията и протокол 0579/02.10.2013 строителят е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

- **ПЪРВА ГРУПА** ● – строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения;
- На основание чл. 5, ал. 4 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя;
- **СТРОЕЖИ ОТ ТРЕТА ДО ПЕТА КАТЕГОРИЯ** ●

Конкретният вид на строежите, за които се издава настоящото удостоверение, се определя в чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и във връзка с чл. 137, ал. 1 от ЗУТ.

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ  
ЦЕНТРАЛЕН ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ

ТАЛОН № 1 - TV 02

С ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД  
202240

ОН СЕ ИЗДАВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.23, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ И ВОДЕНЕ НА ЦЕНТРАЛНИЯ ПРОФЕСИОНАЛЕН РЕГИСТЪР НА СТРОИТЕЛЯ ЗА НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ  
№ 1 - TV 012797

ВАЛИДНОСТ НА ТАЛОНА 30.09.2015

Пр-седател на комисията:

Идоч. д-р инж. Георги Линков



ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА:

(инж. Светослав ГЛОСОВ)

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС:


/наименование на участника/

**ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА**

изпълнение на поръчката с предмет:

„Благоустройство на УПИ I/кв. 103 по плана на гр.Нови пазар“ /Люксембургска градина/

№	Описание /дейностите, които ще се извършват/	мярка	количест во	Вложени човекодни	Начален срок на започване на изпълнението	Краен срок за приключване на изпълнението	Забележка
	<b>Част: Паркоустройство и благоустройство</b>						
	<b>Демонтажни дейности</b>						
1	Механизирано разкъртване асфалтова настилка с h=9 см	м2	1 080,00	1	1 - ви ден	2-ри ден	
2	Изваждане на видими бордюри	м	685,00	27	1 - ви ден	2-ри ден	
3	Демонтаж на парков елемент- пейка	бр.	20,00	6	1 - ви ден	1-ви ден	
4	Демонтаж на съществуваща ограда от бетонови блокчета Н=20-60см	м'	252,00	17	2 – ри ден	3 – ти ден	
5	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	148,70	19	3 – ти ден	3 – ти ден	
	<b>Настилки</b>						
	<b>Армирана настилка от шамован бетон</b>						
1	Доставка и направа на трошенокаменна основа 10см	м3	111,50	3	7 – ми ден	8 – ми ден	
2	Доставка и полагане на армирана настилка от шамповън бетон Н=8см (шампа, имитираща камък)	м2	962,00	36	8 – ми ден	11 – ти ден	
3	Доставка и полагане на армирана настилка от шамповън бетон Н=8см (шампа, имитираща павега)	м2	153,00	8	10 – ти ден	12 – ти ден	



<b>Екстерниорно обзавеждане</b>						
№	Доставка и монтаж на пейка с облегалка /по приложение/	бр.	29,00	10	12 – ти ден	13 – ти ден
2	Доставка и монтаж на кошче за смет (D45, H65) /по приложение/	бр.	14,00	2	13 – ти ден	13 – ти ден
<b>Ограда</b>						
1	Почистване на съществуваща основа на ограда	м2	75,60	6	5 – ти ден	5 – ти ден
2	Направа на ограда от бетонови блокчета 40/20/20см и бетонова шапка 39/29/5,5см (H=65,5см)	м'	252,00	32	10 – ти ден	12 – ти ден
<b>Част: Електро</b>						
1	Направа шурф	бр.	5,00	2	2 – ри ден	2 – ри ден
2	Направа изкоп със зариване и трамбоване - III категория 0,8/0,4м	м	220,00	19	3 – ти ден	5 – ти ден
3	Също, но 1,1/0,5м	м	60,00	9	4 – ти ден	6 – ти ден
4	Подготовка подложка за кабел и покр.с PVC	м	220,00	6	4 – ти ден	5 – ти ден
5	Доставка и монтаж PVC тр. Ф50мм	м	60,00	2	4 – ти ден	5 – ти ден
6	Полагане кабел в изкоп	м	220,00	4	4 – ти ден	5 – ти ден
7	Изтегляне кабел в тръба и стълб	м	130,00	4	4 – ти ден	5 – ти ден
8	Натоварване и разтоварване стр.отпадъци	м3	1,80	1	5 – ти ден	6 – ти ден
9	Превоз строителни отпадъци	м3	1,80	1	6 – ти ден	6 – ти ден
10	Доставка и монтаж стом.тр.стълб за парково осветление до 4,5м - по каталог	бр.	14,00	5	7 – ми ден	8 – ми ден
11	Д-ка и м-ж парков LED осветител до 25вт-кат.	бр.	14,00	3	7 – ми ден	8 – ми ден
12	Доставка и монтаж излазна тръба 1,5" +боядисв.	бр.	3,00	1	7 – ми ден	8 – ми ден
13	Направа заземление с 2 кола	бр.	8,00	6	6 – ти ден	7 – ми ден
14	Измерване заземление и кабели	бр.	8,00	3	12 – ти ден	12 – ти ден
15	Направа суха разделка - до 4мм2	бр.	2,00	1	9 – ти ден	10 – ти ден
16	Направа суха разделка на кабел до 3x2,5мм2	бр.	48,00	2	9 – ти ден	10 – ти ден
17	Свързване проводник към съоръжение до 2,5мм2	бр.	144,00	4	10 – ти ден	11 – ти ден
18	Свързване проводник към съоръжение до 4мм2	бр.	6,00	1	10 – ти ден	11 – ти ден



19	Доставка кабел СВТ 2x1,5мм2	м	70,00	-	4 – ти ден	4 – ти ден
20	Доставка кабел СВТ 3x2,5мм2	м	360,00	-	4 – ти ден	4 – ти ден
21	Доставка кабел СВТ 3x4мм2	м	30,00	-	4 – ти ден	4 – ти ден
22	Доставка и монтаж табла РТО - на пилон	бр.	1,00	1	7 – ми ден	8 – ми ден
23	Доставка и монтаж пилон – 2,5м	бр.	1,00	1	7 – ми ден	8 – ми ден
24	Доставка и монтаж дребна стом. конструкция	кг	8,00	1	7 – ми ден	8 – ми ден
<b>Част: Вертикална планировка</b>						
1	Тънък изкоп в земни почви	м3	181,75	-	4 – ти ден	4 – ти ден
2	Преместване земни маси за насип	м3	3,28	-	4 – ти ден	4 – ти ден
3	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	178,47	-	5 – ти ден	5 – ти ден
4	Превоз земни маси на дело	м3	178,47	-	5 – ти ден	5 – ти ден
5	Насипи-уплътняване на пластове за алеи и площици	м3	3,28	1	5 – ти ден	5 – ти ден

Сроковете са представени в **13 – тринадесет / календарни дни/** от датата на откриване на строителната площадка.



**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**



(Свилена Петкова)

(Управител „ВИАС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД)

[Графика може да бъде представен и в друга форма, но същия следва да съдържа най-малко реквизитите посочени по-горе]

	
REPUBLIC OF BULGARIA NOVI PAZAR MUNICIPALITY Mayor's phone: + 359 + 0537 / 2 34 66 Fax: + 359 + 0537 / 2 40 10 <a href="http://novipazar.acstre.com">http://novipazar.acstre.com</a> E-mail: <a href="mailto:prazar@icon.bg">prazar@icon.bg</a>	РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР КМЕТ телефон: +359 + 0537 / 2 34 66 Факс: + 359 + 0537 / 2 -40 10 Зам кмет : телефон +359 + 0537 / 2 22 66 +359 + 0537 / 2 22 45
<b>Община Нови пазар е сертифицирана по ISO 9001:2008</b>	

Образец № 13

.....  
**„ВИАС ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД**  
 .....  
 /пълно наименование на кандидата /

**ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**  
 За

изпълнение на поръчката с предмет:  
**„Благоустройство на УПИ I/кв. 103 по плана на гр.Нови пазар” /Люксембургска градина/**

**I. ЦЕНА**

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет и след като се запознахме с публичната покана и документацията за участие, сме съгласни да изпълним СМР, предмет на обществената поръчка в съответствие с документацията за участие, като общата цена на нашето предложение за целият период на договора, както следва:

**79 900,00 лв. без ДДС (словом: седемдесет и девет хиляди и деветстотин лева),**

която стойност може да бъде установена в ценовите таблици, неразделна част от това предложение. Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на предмета на поръчката. Предложените цени са определени при пълно съответствие с изискванията от документацията по процедурата.

**Забележка :**Ценовото предложение се поставя в общия плик с офертата.



**КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА**

Част: Паркоустройство и благоустройство

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	Ед. цена	Стоинност
1	2	3	4	5	6
	<i>Демонтиращи дейности</i>				
1	Механизирано разкъртване асфалтова настилка с h=9 см	м2	1 080,00	1.37	1 479.60
2	Изваждане на видими бордюри	м	685,00	1.99	1 363.15
3	Демонтаж на парков елемент- пейка	бр.	20,00	15.60	312.00
4	Демонтаж на съществуваща ограда от бетонови блокчета Н=20-60см	м'	252,00	3.42	861.84
5	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м3	148,70	8.68	1 290.72
	<i>Настилки</i>				
	<i>Армирана настилка от шамповън бетон</i>				
1	Доставка и направа на трошенокаменна основа 10см	м3	111,50	36.89	4 113.24
2	Доставка и полагане на армирана настилка от шамповън бетон Н=8см (шампа, имитираща камък)	м2	962,00	29.42	28 302.04
3	Доставка и полагане на армирана настилка от шамповън бетон Н=8см (шампа, имитираща павета)	м2	153,00	29.42	4 501.26
	<i>Екстериорно обзавеждане</i>				
1	Доставка и монтаж на пейка с облегалка /по приложение/	бр.	29,00	231.29	6 707.41
2	Доставка и монтаж на кошче за смет (D45, H65) /по приложение/	бр.	14,00	169.52	2 373.28
	<i>Огради</i>				
1	Почистване на съществуваща основа на ограда	м2	75,60	3.94	297.86
2	Направа на ограда от бетонови блокчета 40/20/20см и бетонова шапка 39/29/5,5см (Н=65,5см)	м'	252,00	43.70	11 012.40
	<b>Част: Паркоустройство и благоустройство</b>				<b>62 614.80</b>





Част: Електро

№ по ред	Наименование	Ед. мярка	Количество	Ед. цена	Стойност
1	2	3	4	5	6
1	Направа шурф	бр.	5,00	17.85	89.25
2	Направа изкоп със зариване и трамбоване - III категория 0,8/0,4м	м	220,00	10.14	2 230.80
3	Също, но 1,1/0,5м	м	60,00	15.97	958.20
4	Подготовка подложка за кабел и покр.с PVC	м	220,00	2.97	653.40
5	Доставка и монтаж PVC тр. Ф50мм	м	60,00	3.55	213.00
6	Пологане кабел в изкоп	м	220,00	1.00	220.00
7	Изтегляне кабел в тръба и стълб	м	130,00	1.87	243.10
8	Натоварване и разтоварване стр.отпадъщи	м3	1,80	19.28	34.70
9	Превоз строителни отпадъци	м3	1,80	5.83	10.49
10	Доставка и монтаж стом.гр.стълб за парково осветление до 4,5м - по каталог	бр.	14,00	546.53	7 651.42
11	Д-ка и м-ж парков LED осветител до 25вт-кат.	бр.	14,00	101.49	1 420.86
12	Доставка и монтаж излазна тръба 1,5"-боядисв.	бр.	3,00	20.94	62.82
13	Направа заземление с 2 кола	бр.	8,00	66.24	529.92
14	Измерване заземление и кабели	бр.	8,00	29.19	233.52
15	Направа суха разделка - до 4мм2	бр.	2,00	2.78	5.56
16	Направа суха разделка на кабел до 3x2,5мм2	бр.	48,00	2.52	120.96
17	Свързване проводник към съоръжение до 2,5мм2	бр.	144,00	1.45	208.80
18	Свързване проводник към съоръжение до 4мм2	бр.	6,00	3.31	19.86
19	Доставка кабел СВТ 2x1,5мм2	м	70,00	1.17	81.90
20	Доставка кабел СВТ 3x2,5мм2	м	360,00	2.33	838.80
21	Доставка кабел СВТ 3x4мм2	м	30,00	3.60	108.00
22	Доставка и монтаж табла РГО - на пилон	бр.	1,00	385.30	385.30
23	Доставка и монтаж пилон - 2,5м	бр.	1,00	75.13	75.13
24	Доставка и монтаж дребна стом.конструкция	кг	8,00	6.03	48.24
	Част: Електро				16 444.04



Част: Вертикална планировка

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
1	2	3	4	5	6
1	Тънък изкоп в земни почви	м3	181,75	2.19	398.03
2	Преместване земни маси за насип	м3	3,28	2.04	6.69
3	Натоварване с багер на транспорт земни почви	м3	178,47	1.31	233.80
4	Превоз земни маси на депо	м3	178,47	1.05	187.39
5	Насипи-уплътняване на пластове за алеи и плошадки	м3	3,28	4.65	15.25
<b>Част: Вертикална планировка</b>					<b>841.16</b>

Единичните цени са сформирани при следните показатели:

- часова ставка – 3,20 лв./чч;
- допълнителни разходи:
  - труд - 80%;
  - механизация - 35%;
- разходи за материали 46 166,58 лв.
- доставно складови разходи - 8%;
- печалба - 8%;

Приложение: анализи по видове СМР

Дата 13.08.2015 г.



**ПОДПИС и ПЕЧАТ:**

Свилена Петкова (име и Фамилия)

Управител (длъжност на управляващия дружеството на кандидата)

Благоустрояване на УПИ I, кв. 103, гр. Нови пазар (Люксембургска градина)  
 Анализи по видове СМР

095

НОМ	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
N.1 8103132410	МЕХАНИЧНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С h=9 CM	мярка м2			
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.0080	цена 3.20	ст-ст 0.03
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	РАЗКЪРТВАЧ ПРИКАЧЕН ТИП 'Д-162А'	МСМ	0.0010	350.00	0.35
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.ЗАДВ.НА	МСМ	0.0003	350.00	0.11
	ВЛЕКАЧ ВЕРИЖЕН 90-110 КС	МСМ	0.0010	450.00	0.45
	ДОП.РАЗХОДИ:				0.91
	доп.р-ди труд (%)		80.0000		0.02
	доп.р.механизация (%)		35.0000		0.32
	всичко преки				0.93
	общо допълнителни р-ди начисления (%)				0.34
	Обща цена :		8.0000		0.10
					1.37
N.2 8210221030	ИЗВАЖДАНЕ НА ВИДИМИ БОРДЮРИ	м			
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.3200	цена 3.20	ст-ст 1.02
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		80.0000		0.82
	всичко преки				1.02
	общо допълнителни р-ди начисления (%)				0.82
	Обща цена :		8.0000		0.15
					1.99
N.3 8520251000'	ДЕМОНТАЖ НА ПАРКОВ ЕЛЕМЕНТ - ПЕЙКА	бр.			
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н. 1.3530	цена 3.20	ст-ст 4.33
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.1550	3.20	3.70
	ДОП.РАЗХОДИ:				8.03
	доп.р-ди труд (%)		80.0000		6.42
	всичко преки				8.03
	общо допълнителни р-ди начисления (%)				6.42
	Обща цена :		8.0000		1.16
					15.60
N.4 8247531402'	ДЕМОНТАЖ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ОГРАДА ОТ БЕТОНОВИ БЛОКЧЕТА Н=20-60 CM	м			
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.5500	цена 3.20	ст-ст 1.76
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		80.0000		1.41
	всичко преки				1.76
	общо допълнителни р-ди				



НОМ	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	начисления (%)				
	Обща цена :		8.0000		0.25
					3.42

N.5 НПО00000001 НАТОВАРВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ  
ОТПАДЪЦИ м3

МАТЕРИАЛИ:

	мярка	р.н.	цена	ст-ст
ИЗВОЗВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	1.0000	2.00	2.00
ТРУД :				
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.0200	3.20	3.26
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)		8.0000		0.16
доп.р-ди труд (%)		80.0000		2.61
всичко преки				5.26
общо допълнителни р-ди				2.77
начисления (%)		8.0000		0.64
Обща цена :				8.68

N.6 8103108000 ДОСТАВКА И НАПРАВА НА ТРОШЕНОКАМЕННА  
ОСНОВА 10 СМ м3

МАТЕРИАЛИ:

	мярка	р.н.	цена	ст-ст
КАМЪК ТРОШЕН	м3	1.1600	18.00	20.88
вода	м3	0.2000	1.50	0.30
ЧАКЪЛ	м3	0.2900	18.00	5.22
ТРУД :				26.40
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.1900	3.20	0.61
РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.4730	3.20	1.51
МЕХАНИЗАЦИЯ :				2.12
ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0.0027	500.00	1.35
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)		8.0000		2.11
доп.р-ди труд (%)		80.0000		1.70
доп.р.механизация (%)		35.0000		0.47
всичко преки				29.87
общо допълнителни р-ди				4.28
начисления (%)		8.0000		2.73
Обща цена :				36.89

N.7 НПО00000002 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАНА  
НАСТИЛКА ОТ ЩАМПОВАН БЕТОН h=8 см  
(ЩАМПА, ИМИТИРАЩА КАМЪК) м2

МАТЕРИАЛИ:

	мярка	р.н.	цена	ст-ст
ПРЕВОЗ БЕТОН НА 25 КМ	м3	0.1300	5.00	0.65
БЕТОН КЛ. В15	м3	0.1300	90.00	11.70
ЩАМПА	м2	1.0000	5.00	5.00
ТРУД :				17.35
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.3000	3.20	0.96
РАБОТНИК ЩАМПОВАНЕ - I ст.	ч.ч.	1.0000	3.20	3.20

МЕХАНИЗАЦИЯ



НОМ	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	БЕТОНОПОМПА С ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ 10М 3/4	мсм	0.0025	300.00	0.75
	СТАЦ				
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		1.39
	доп.р-ди труд (%)		80.0000		3.33
	доп.р.механизация (%)		35.0000		0.26
	всичко преки				22.26
	общо допълнителни р-ди				4.98
	начисления (%)		8.0000		2.18
	Обща цена :				29.42
N.8	НП00000003 ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АРМИРАНА НАСТИЛКА ОТ ЩАМПОВАН БЕТОН h=8 см (ЩАМПА, ИМИТИРАЩА ПАВЕТА)	м2			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ПРЕВОЗ БЕТОН НА 25 КМ	м3	р.н. 0.1300	цена 5.00	ст-ст 0.65
	БЕТОН КЛ. В15	м3	0.1300	90.00	11.70
	ЩАМПА	м2	1.0000	5.00	5.00
	ТРУД :				17.35
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.3000	3.20	0.96
	РАБОТНИК ЩАМПОВАНЕ - I ст.	ч.ч.	1.0000	3.20	3.20
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				4.16
	БЕТОНОПОМПА С ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ 10М 3/4	мсм	0.0025	300.00	0.75
	СТАЦ				
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		1.39
	доп.р-ди труд (%)		80.0000		3.33
	доп.р.механизация (%)		35.0000		0.26
	всичко преки				22.26
	общо допълнителни р-ди				4.98
	начисления (%)		8.0000		2.18
	Обща цена :				29.42
N.9	8520251000 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ПЕЙКА С ОБЛЕГАЛКА /ПО ПРИЛОЖЕНИЕ/	бр.			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ПЕЙКА С ОБЛЕГАЛКА /ПО ПРИЛОЖЕНИЕ/	бр.	р.н. 1.0000	цена 185.00	ст-ст 185.00
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.3530	3.20	4.33
	РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.1550	3.20	3.70
	ДОП.РАЗХОДИ:				8.03
	доп.р.материали (%)		8.0000		14.80
	доп.р-ди труд (%)		80.0000		6.42
	всичко преки				193.03
	общо допълнителни р-ди				21.22
	начисления (%)		8.0000		17.14
	Обща цена :				231.39
N.10	НП00000004 ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОШЧЕ ЗА СМЕТ (D45,H65) /ПО ПРИЛОЖЕНИЕ/	бр.			

НОМ	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
МАТЕРИАЛИ:					
	КОШЧЕ ЗА СМЕТ (D45,H65) /ПО ПРИЛОЖЕНИЕ/ ТРУД :	бр.	р.н. 1.0000	цена 140.00	ст-ст 140.00
	РАБОТНИК - I ст. ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	1.0000	3.20	3.20
	доп.р.материали (%)		8.0000		11.20
	доп.р-ди труд (%)		80.0000		2.56
	всичко преки				143.20
	общо допълнителни р-ди начисления (%)				13.76
	Обща цена :		8.0000		12.56
					169.52
N.11	8413410000" ПОЧИСТВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩА ОСНОВА НА ОГРАДА	м2			
ТРУД :					
	РАБОТНИК - II ст. ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	р.н. 0.6331	цена 3.20	ст-ст 2.03
	доп.р-ди труд (%)		80.0000		1.62
	всичко преки				2.03
	общо допълнителни р-ди начисления (%)				1.62
	Обща цена :		8.0000		0.29
					3.94
N.12	НП00000005 НАПРАВА НА ОГРАДА ОТ БЕТОНОВИ БЛОКЧЕТА 40/20/20см И БЕТОНОВА ШАПКА 39/29/5,5см (H=65,5 см)	м			
МАТЕРИАЛИ:					
	БЕТОНОВИ БЛОКЧЕТА 40/20/20см	бр.	р.н. 8.0000	цена 2.50	ст-ст 20.00
	БЕТОНОВА ШАПКА 39/29/5,5см	бр.	1.0000	3.20	3.20
	РАЗТВОР ЛЕПИЛЕН	кг	6.0000	0.60	3.60
					26.80
ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст. РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.0000	3.20	3.20
		ч.ч.	1.0000	3.20	3.20
	ДОП.РАЗХОДИ:				6.40
	доп.р.материали (%)		8.0000		2.14
	доп.р-ди труд (%)		80.0000		5.12
	всичко преки				33.20
	общо допълнителни р-ди начисления (%)				7.26
	Обща цена :		8.0000		3.24
					43.70
N.13	8228110603' НАПРАВА ШУРФ	бр.			
ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст. ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	р.н. 2.8700	цена 3.20	ст-ст 9.18
	доп.р-ди труд (%)		80.0000		7.35
	всичко преки				0.17



НОМ	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	общо допълнителни р-ди начисления (%)				7.35
	Обща цена :		8.0000		1.32
					17.85
N.14	8228120901 НАПРАВА ИЗКОП СЪС ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ - III КАТЕГОРИЯ 0,8/0,4м	М			
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н. 1.6300	цена 3.20	ст-ст 5.22
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		80.0000		4.17
	всичко преки				5.22
	общо допълнителни р-ди				4.17
	начисления (%)		8.0000		0.75
	Обща цена :				10.14
N.15	8431236000' НАПРАВА ИЗКОП СЪС ЗАРИВАНЕ И ТРАМБОВАНЕ - III КАТЕГОРИЯ 1,1/0,5м	М			
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н. 2.5670	цена 3.20	ст-ст 8.21
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		80.0000		6.57
	всичко преки				8.21
	общо допълнителни р-ди				6.57
	начисления (%)		8.0000		1.18
	Обща цена :				15.97
N.16	8212131100' ПОДГОТОВКА ПОДЛОЖКА ЗА КАБЕЛ И ПОКР. С PVC ЛЕНТА	М			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ПЯСЪК	м3	р.н. 0.0650	цена 16.00	ст-ст 1.04
	ПОЛИЕТИЛЕНОВА ЛЕНТА	М	1.0000	0.40	0.40
	ТРУД :				1.44
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.2070	3.20	0.66
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.12
	доп.р-ди труд (%)		80.0000		0.53
	всичко преки				2.10
	общо допълнителни р-ди				0.65
	начисления (%)		8.0000		0.22
	Обща цена :				2.97
N.17	8247631410' ДОСТАВКА И МОНТАЖ PVC ТР. Ф50мм	М			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРЪБИ PVC ГЛАДКИ БЕЗМУФЕНИ 50/42 MM	М	р.н. 1.0500	цена 1.40	ст-ст 1.47
	ТРУД :				
	КАНАЛДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	0.2950	3.20	0.94
	ДОП.РАЗХОДИ:				



НОМ	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	доп.р-ди труд (%)				
	всичко преки		80.0000		0.76
	общо допълнителни р-ди				2.41
	начисления (%)				0.87
	Обща цена :		8.0000		0.26
					3.55
N.18	8212111140' ПОЛАГАНЕ КАБЕЛ В ИЗКОП	м			
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.1600	цена 3.20	ст-ст 0.51
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		80.0000		0.41
	всичко преки				0.51
	общо допълнителни р-ди				0.41
	начисления (%)		8.0000		0.07
	Обща цена :				1.00
N.19	НП00000006 ИЗТЕГЛЯНЕ КАБЕЛ В ТРЪБА И СТЬЛБ	м			
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.3000	цена 3.20	ст-ст 0.96
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р-ди труд (%)		80.0000		0.77
	всичко преки				0.96
	общо допълнителни р-ди				0.77
	начисления (%)		8.0000		0.14
	Обща цена :				1.87
N.20	НП00000007 НАТОВАРВАНЕ И РАЗТОВАРВАНЕ СТР. ОТПАДЪЦИ	м3			
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н. 2.0200	цена 3.20	ст-ст 6.46
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.0800	3.20	3.46
	ДОП.РАЗХОДИ:				9.92
	доп.р-ди труд (%)		80.0000		7.94
	всичко преки				9.92
	общо допълнителни р-ди				7.94
	начисления (%)		8.0000		1.43
	Обща цена :				19.28
N.21	8512371000 ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ПРЕВОЗ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ	м3	р.н. 1.0000	цена 5.00	ст-ст 5.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.40
	всичко преки				5.00
	общо допълнителни р-ди				0.40
	начисления (%)		8.0000		0.43
	Обща цена :				5.83



НОМ	име	мярка бр.	к-во	цена	ст-ст.
N.22 8431185000'	ДОСТАВКА И МОНТАЖ СТОМ. ТР. СЪЛБ ЗА ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ ДО 4,5м - ПО КАТАЛОГ				

## МАТЕРИАЛИ:

	бр.	р.н.	цена	ст-ст
СТОМ. ТР. СЪЛБ ЗА ПАРКОВО ОСВЕТЛЕНИЕ ДО 4,5м - ПО КАТАЛОГ		1.0000	452.00	452.00
ТРУД :				
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.5525	3.20	4.97
РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	1.5525	3.20	4.97
ДОП.РАЗХОДИ:				9.94
доп.р.материали (%)		8.0000		36.16
доп.р-ди труд (%)		80.0000		7.95
всичко преки				461.94
общо допълнителни р-ди начисления (%)				44.11
Обща цена :		8.0000		40.48
				546.53

N.23 8431189000'	Д-КА И М-Ж ПАРКОВ LED ОСВЕТИТЕЛ ДО	бр.			
------------------	------------------------------------	-----	--	--	--

## МАТЕРИАЛИ:

	бр.	р.н.	цена	ст-ст
ПАРКОВ LED ОСВЕТИТЕЛ ДО 25вт-кат		1.0000	76.00	76.00
ТРУД :				
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.0320	3.20	3.30
РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	1.0320	3.20	3.30
ДОП.РАЗХОДИ:				6.61
доп.р.материали (%)		8.0000		6.08
доп.р-ди труд (%)		80.0000		5.28
всичко преки				82.61
общо допълнителни р-ди начисления (%)				11.36
Обща цена :		8.0000		7.52
				101.49

N.24 8431253000'	ДОСТАВКА И МОНТАЖ ИЗЛАЗНА ТРЪБА 1,5" + БОЯДИСВ.	бр.			
------------------	---	-----	--	--	--

## МАТЕРИАЛИ:

		р.н.	цена	ст-ст
ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	0.1000	0.25	0.03
ТРЪБА ПОЦИНКОВАНА 1 1/2"	кг	2.0000	3.00	6.00
МИНИУМ	кг	0.0500	2.50	0.13
СКОБИ	кг	2.0000	2.50	5.00
БОЯ БЛАЖНА	кг	0.0850	3.50	0.30
ТРУД :				11.45
РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.2200	3.20	3.90
ДОП.РАЗХОДИ:				
доп.р.материали (%)		8.0000		0.92
доп.р-ди труд (%)		80.0000		3.12
всичко преки				15.35
общо допълнителни р-ди начисления (%)				4.04
Обща цена :		8.0000		1.55
				20.94





НОМ	ИМЕ	МЯРКА БР.	К-ВО	ЦЕНА	СТ-СТ.
N.25	8222151100' НАПРАВА ЗАЗЕМЛЕНИЕ С 2 КОЛА				
	МАТЕРИАЛИ:				
	ЕЛЕКТРОДИ	кг	р.н. 2.0000	цена 4.50	ст-ст 9.00
	ШИНА ПОЦИНКОВАНА ДО 40/4 ММ	кг	3.5000	2.00	7.00
	ТРЪБА 112-2,5 М/	кг	2.8000	1.50	4.20
	ТРУД :				20.20
	РАБОТНИК - I ст.				
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	6.8600	3.20	21.95
	доп.р.материали (%)				
	доп.р-ди труд (%)		8.0000		1.62
	всичко преки		80.0000		17.56
	общо допълнителни р-ди				42.15
	начисления (%)				19.18
	Обща цена :		8.0000		4.91
					66.24
N.26	8231390160' ИЗМЕРВАНЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ И КАБЕЛИ	бр.			
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.		р.н.	цена	ст-ст
	МЕХАНИЗАЦИЯ :	ч.ч.	3.5200	3.20	11.26
	ИЗМЕРВАТЕЛНА КОЛА				
	ДОП.РАЗХОДИ:	МСМ	0.5000	10.00	5.00
	доп.р-ди труд (%)				
	доп.р.механизация (%)		80.0000		9.01
	всичко преки		35.0000		1.75
	общо допълнителни р-ди				16.26
	начисления (%)				10.76
	Обща цена :		8.0000		2.16
					29.19
N.27	8212261210 НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА - ДО 4ММ2	бр.			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТРЪБИЧКИ ИЗОЛАЦИОННИ ОТ ПЛАСТМАСА	м	р.н. 4.0000	цена 0.05	ст-ст 0.20
	ТАБЕЛКИ				
	ЛАК АСФАЛТОВ	бр.	1.0000	0.10	0.10
	КАНАП	кг	0.0100	6.00	0.06
		кг	0.0200	1.00	0.02
	ТРУД :				0.38
	РАБОТНИК - I ст.				
	ДОП.РАЗХОДИ:	ч.ч.	0.3760	3.20	1.20
	доп.р.материали (%)				
	доп.р-ди труд (%)		8.0000		0.03
	всичко преки		80.0000		0.96
	общо допълнителни р-ди				1.58
	начисления (%)				0.99
	Обща цена :		8.0000		0.21
					2.78
N.28	8212261220' НАПРАВА СУХА РАЗДЕЛКА НА КАБЕЛ ДО 3x2,5ММ2	бр.			
	МАТЕРИАЛИ:				




НОМ	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	КАНАП		р.н.	цена	ст-ст.
	ТАБЕЛКИ	кг	0.0250	1.00	0.03
	ЛАК АСФАЛТОВ	бр.	1.0000	0.10	0.10
	ТРЪБИЧКИ ИЗОЛАЦИОННИ ОТ ПЛАСТМАСА	кг	0.0150	6.00	0.09
		м	7.0000	0.05	0.35
	ТРУД :				0.56
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.3000	3.20	0.96
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.05
	доп.р-ди труд (%)		80.0000		0.77
	всичко преки				1.52
	общо допълнителни р-ди				0.81
	начисления (%)				0.19
	Обща цена :		8.0000		2.52
N.29	8211371200 СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕ ДО 2.5MM2	бр.			
	МАТЕРИАЛИ:				
	БАНАН ЩЕКЕР	бр.	р.н.	цена	ст-ст
	ИЗОЛИРБАНД	м	1.0000	0.10	0.10
			0.0500	1.00	0.05
	ТРУД :				0.15
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.2050	3.20	0.66
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.01
	доп.р-ди труд (%)		80.0000		0.53
	всичко преки				0.81
	общо допълнителни р-ди				0.54
	начисления (%)				0.11
	Обща цена :		8.0000		1.45
N.30	8211373400 СВЪРЗВАНЕ ПРОВОДНИК КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕДО 4MM2	бр.			
	МАТЕРИАЛИ:				
	БИРКИ (МАРКИ)	бр.	р.н.	цена	ст-ст
	КОМПОЗИЦИЯ КАЛАЕНА	кг	1.0000	0.10	0.10
	ИЗОЛИРБАНД	м	0.0050	16.00	0.08
	ЛЕНТА БАНДАЖНА	м	0.1000	1.00	0.10
	ПАСТА ЗА ЗАПОЯВАНЕ	м	0.3000	0.60	0.18
		кг	0.0020	12.00	0.02
	ТРУД :				0.48
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.4420	3.20	1.41
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.04
	доп.р-ди труд (%)		80.0000		1.13
	всичко преки				1.90
	общо допълнителни р-ди				1.17
	начисления (%)				0.25
	Обща цена :		8.0000		3.31
N.31	HP00000008 ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 2x1,5 мм2				

НОМ	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	МАТЕРИАЛИ:				
	КАБЕЛ СВТ 2x1,5 мм2	м	р.н. 1.0000	цена 1.00	ст-ст 1.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.08
	всичко преки				1.00
	общо допълнителни р-ди				0.08
	начисления (%)		8.0000		0.09
	Обща цена :				1.17
N.32	8210524400 ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 3X2,5 мм2	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	КАБЕЛ СВТ 3X2,5	м	р.н. 1.0000	цена 2.00	ст-ст 2.00
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.16
	всичко преки				2.00
	общо допълнителни р-ди				0.16
	начисления (%)		8.0000		0.17
	Обща цена :				2.33
N.33	НП00000009 ДОСТАВКА КАБЕЛ СВТ 3x4 мм2	м			
	МАТЕРИАЛИ:				
	КАБЕЛИ СВТ 3x4 мм	м	р.н. 1.0300	цена 3.00	ст-ст 3.09
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.25
	всичко преки				3.09
	общо допълнителни р-ди				0.25
	начисления (%)		8.0000		0.27
	Обща цена :				3.60
N.34	НП00000010 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТАБЛА РТО - НА ПИЛОН	бр.			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ТАБЛА РТО - НА ПИЛОН	бр.	р.н. 1.0000	цена 325.00	ст-ст 325.00
	ТРУД :				
	ЕЛ. МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	1.0000	3.20	3.20
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		26.00
	доп.р-ди труд (%)		80.0000		2.56
	всичко преки				328.20
	общо допълнителни р-ди				28.56
	начисления (%)		8.0000		28.54
	Обща цена :				385.30
N.35	НП00000011 ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПИЛОН - 2,5 М	бр.			
	МАТЕРИАЛИ:				
	МЕТАЛЕН ПИЛОН	бр.	р.н. 1.0000	цена 59.08	ст-ст 59.08
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.				



НОМ	име	мярка	к-во	цена	ст-ст.
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		4.73
	доп.р-ди труд (%)		80.0000		2.56
	всичко преки				62.28
	общо допълнителни р-ди				7.29
	начисления (%)		8.0000		5.57
	Обща цена :				75.13
N.36	НП00000012 Доставка и монтаж дребна стом. конструкция	кг			
	МАТЕРИАЛИ:				
	Доставка и монтаж на стоманена конструкция	кг	р.н. 1.0000	цена 2.50	ст-ст 2.50
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.5000	3.20	1.60
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.20
	доп.р-ди труд (%)		80.0000		1.28
	всичко преки				4.10
	общо допълнителни р-ди				1.48
	начисления (%)		8.0000		0.45
	Обща цена :				6.03
N.37	8101402110' ТЪНЪК ИЗКОП В ЗЕМНИ ПОЧВИ	м3			
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ	мсм	р.н. 0.0050	цена 300.00	ст-ст 1.50
	ЛОПАТА				
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		35.0000		0.53
	всичко преки				1.50
	общо допълнителни р-ди				0.53
	начисления (%)		8.0000		0.16
	Обща цена :				2.19
N.38	8101409112' ПРЕМЕСТВАНЕ ЗЕМНИ МАСИ ЗА НАСИП	м3			
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С	мсм	р.н. 0.0040	цена 350.00	ст-ст 1.40
	ХИДР.УПРАВЛ.				
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)		35.0000		0.49
	всичко преки				1.40
	общо допълнителни р-ди				0.49
	начисления (%)		8.0000		0.15
	Обща цена :				2.04
N.39	НП00000013 НАТОВАРВАНЕ С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ ЗЕМНИ	м3			
	ПОЧВИ				
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	БАГЕР ЕДНОКОШ.ГЪСЕН.ХОД ХИДРАВЛ.ОБЕМ	мсм	р.н. 0.0030	цена 300.00	ст-ст 0.90
	ЛОПАТА				
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.механизация (%)				



НОМ	име	мярка	к-во	цена	СТ-СТ.
	всичко преки				0.90
	общо допълнителни р-ди				0.32
	начисления (%)				0.10
	Обща цена :		8.0000		1.31
N.40	НП00000014 ПРЕВОЗ ЗЕМНИ МАСИ НА ДЕПО	м3			
	МАТЕРИАЛИ:				
	ПРЕВАОЗ З.П.	м3	р.н. 1.0000	цена 0.90	СТ-СТ 0.90
	ДОП.РАЗХОДИ:				
	доп.р.материали (%)		8.0000		0.07
	всичко преки				0.90
	общо допълнителни р-ди				0.07
	начисления (%)				0.08
	Обща цена :		8.0000		1.05
N.41	НП00000015 НАСИПИ- УПЛЪТНЯВАНЕ НА ПЛАСТОВЕ ЗА АЛЕИ И ПЛОЩАДКИ	м3			
	ТРУД :				
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	р.н. 0.1500	цена 3.20	СТ-СТ 0.48
	МЕХАНИЗАЦИЯ :				
	БУЛДОЗЕР С ХИДР.УПРАВЛ.	МСМ	0.0030	350.00	1.05
	ВАЛЯК ВИБРАЦИОНЕН САМОХОДЕН	МСМ	0.0030	500.00	1.50
	ДОП.РАЗХОДИ:				2.55
	доп.р-ди труд (%)		80.0000		0.38
	доп.р.механизация (%)		35.0000		0.89
	всичко преки				3.03
	общо допълнителни р-ди				1.28
	начисления (%)				0.34
	Обща цена :		8.0000		4.65

Изпълнител:

